

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 16/10/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητες	Τιμή (€)	Δαπάνη		
							Μερική (€)	Ολική (€)	
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων.		ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	595	2,2	1.309,00		
2	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.		ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	15	15,7	235,50		
3	Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση αγωγών αλεξικεύραυτου κλωβού FARADAY. Κλωβός δώματος ΦΕ			Τεμ.	1	550,65	550,65		
4	Μεταφορά δια μονοτρόχου ενός τόννου οιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρον			t 10m	900	1,99	1.791,00		
5	Φορτοεκφόρτωση διά μηχανικών μέσων επ' αυτοκινήτου προς μεταφοράν		ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	15	2,64	39,60		
6	Μεταφορά δι' αυτοκινήτου		ΟΙΚ 2180 100,00%	m3K m	300	0,149	44,70		
7	Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη.		ΥΔΡ 6370 100,00%	m	125	4,4	550,00		
8	Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών, πάχους 1,5 cm		ΥΔΡ 6402 100,00%	m2	65	8,4	546,00		
9	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.		ΥΔΡ 6370 100,00%	m2	1800	3,6	6.480,00		
10	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με ψεκαζόμενη πολυουρία		ΥΔΡ 6401 100,00%	m2	1800	18	32.400,00		
Αθροισμα Εργασιών :								43.946,45	43.946,45

Εργασίες Προϋπολογισμού		43.946,45
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.910,36
Σύνολο :		51.856,81
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	7.778,52
Σύνολο :		59.635,33
Ποσό για αναθεωρήσεις Φ.Π.Α. (%)	24,00%	14.312,48
Γενικό Σύνολο :		73.947,81

Καβάλα ___/___/___
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Καβάλα ___/___/___
Οι Ελεγκτές Μηχανικοί