

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το έργο αφορά επεμβάσεις για την αναβάθμιση του χώρου των μαγειρείων, την κατασκευή εξόδων πυρασφάλειας στο εστιατόριο και τα μαγειρεία, την κατασκευή τουαλέτα για ΑΜΕΑ, και την κατασκευή εξωτερικού χώρου φύλαξης της δεξαμενής αερίου.

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

### Στον χώρο σίτισης (εστιατόριο).

- Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ, με γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 9,76 μ<sup>2</sup>.
- Καθαίρεση τοιχοποιίας και τοποθέτηση πόρτας πυρασφάλειας.

### Στον χώρο των μαγειρείων.

- Καθαίρεση τοιχοποιίας και τοποθέτηση πόρτας πυρασφάλειας.
- Καθαίρεση κεραμικών πλακιδίων και επανατοποθέτηση νέων πλακιδίων σε τοιχοποιία συνολικής επιφάνειας 20 μ<sup>2</sup>
- Κατασκευή διαχωριστικού από αλουμίνιο για την δημιουργία χώρου αποθήκευσης μαγειρικών σκευών.
- Κατασκευή ανισόπεδης ψευδοροφής από ορυκτή ίνα και γυψοσανίδα, και αντικατάσταση των φωτιστικών οροφής.
- Κατασκευή ψευδοδοκών από γυψοσανίδα, για την κάλυψη των διερχόμενων υδραυλικών παροχών στην οροφή.
- Κατασκευή νέας ηλεκτρικής παροχής, επίτοιχης, με αγωγό ΝΥΥ, διατομής 5Χ16 χιλ, μήκους 60 μέτρων, προστατευμένο σε πλαστικό σωλήνα υψηλής αντοχής.

### Στο εξωτερικό χώρο.

- Μετατόπιση της υπάρχουσας δεξαμενής υγραερίου, των παροχών, και κατασκευή του αναγκαίου χώρου προστασίας.

Καβάλα, 13-06-2017  
Ο συντάξας

Καβάλα, 13-6-2017  
Ο προϊστάμενος  
της ΔΠ&ΤΥ

Κασαστογιάννης Άγγελος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ